

KVB HUGO Passage - Neumarkt in Köln



Art des Bauvorhabens: Sanierung Einkaufs- und Dienstleistungs-
passage

Bearbeitungszeitraum: August 2015 - laufend

Investitionsvolumen

Elektrotechnik netto:	KG 440	458.500 €
	KG 450	180.000 €
	<u>Gesamt</u>	<u>638.500 €</u>

Ingenieurleistungen: Lph. 1 - 9 gem. § 55 HOAI 2013

Die HUGO-Passage unter dem Kölner Neumarkt verbindet auf einer Fläche von ca. 2.650 m² die Funktionen einer Einkaufs- und Dienstleistungspassage.

Im Zuge der Sprinklersanierung wurden die F90-Schottungen der Kabelbühnen in den abgehängten Decken wiederhergestellt. Darüber hinaus wurden die Beleuchtungs-, Lautsprecher- und Videoanlage erneuert. Die Bestandsverkabelung zur Versorgung der Anlagen war weiterhin nutzbar.

Planungsumfang Elektrotechnik:

- Niederspannungsinstallationsanlagen
- Beleuchtungsanlagen
- Elektroakustische Notfallwarnanlage
- Videoanlage
- Software-Schnittstelle
- Demontagearbeiten